

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont pseudosklepienia wraz z odrestaurowaniem wnętrza kościoła p.w.  
Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
Obiekt: Kościół p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane, zabezpieczające i  
konserwatorsko-restauratorskie.  
Lokalizacja: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w  
Wonieściu  
Wonieść 56, 64-030 Śmigiel

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R .....  
dopłata / opust ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Remont pseudosklepienia wraz z odrestaurowaniem wnętrza kościoła p.w.  
Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
Obiekt: Kościół p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane, zabezpieczające i  
konserwatorsko-restauratorskie.  
Lokalizacja: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w  
Wonieściu  
Wonieść 56, 64-030 Śmigiel

Zamawiający: .....

poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R .....  
dopłata / opust ..... %  
podatek VAT ..... %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
A1	Prace wstępne i przygotowawcze ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A2	Remont pseudosklepienia łącznie z impregnacją więźby ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A3	Roboty remontowe - wyprawki na ścianach wewnętrznych kościoła - pomieszczenia przyległe do nawy głównej ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A4	Odtworzenie malowideł na suficie - nawa główna	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A5	Roboty remontowe ścian kościoła - nawa główna ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A6	Roboty malarskie ścian kościoła - nawa główna i pomieszczenia przyległe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A7	Prace konserwatorskie przy istniejących polichromiach ściany tęczowej i w prezbiterium. ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
A8	Prace porządkowe i związane z zakończeniem remontu ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM ceny robót		.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Remont pseudosklepienia wraz z odrestaurowaniem wnętrza kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
 Obiekt: Kościół p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane, zabezpieczające i konserwatorsko-restauratorskie.  
 Lokalizacja: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu  
 Wonieść 56, 64-030 Śmigiel  
 Zamawiający: .....

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A1 Prace wstępne i przygotowawcze</b>						
A1	10	Kalkulacja indywidualna Koszt ustanowienia nadzoru inwestorskiego	kmpł	1,000	.....	.....
A1	20	Kalkulacja indywidualna Demontaż ławek, części elementów wystroju i wyposażenia kościoła wraz z ich zabezpieczeniem	kmpł	1,000	.....	.....
A1	30	Kalkulacja indywidualna Koszt wynajmu magazynu na czas remontu dla zdemontowanych elementów wraz z ich zabezpieczeniem	kmpł	1,000	.....	.....
A1	40	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie i oznakowanie terenu z informacją o prowadzonych pracach budowlano-remontowych, umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami przepisów BHP i Prawa Budowlanego	kmpł	1,000	.....	.....
A1	50	KNR 202-06-07-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą falistą - analogia	m <sup>2</sup>	293,515	.....	.....
A1	60	KNR 202-16-05-04-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 9 m	m <sup>2</sup>	750,909	.....	.....
A1	70	RUSZ 48102 Czas pracy rusztowania	m-godz	1320,000	.....	.....
A1	80	KNR 202-16-14-02-00 Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowań rurowych wys do 20 m	m <sup>2</sup>	120,420	.....	.....
A1	90	KNR 401-04-20-04-00 Zabezpieczenie organów pełnym deskowaniem z płyt OSB.	m <sup>2</sup>	49,000	.....	.....
A1	100	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie obudowy folią grubą	m <sup>2</sup>	49,000	.....	.....
<b>A2 Remont pseudosklepienia łącznie z impregnacją więźby</b>						
A2	110	Kalkulacja własna Wykonanie dokładnej inwentaryzacji malowideł w zakresie ich wymiarowania, opisu kolorów i pobrania ich kalek	kmpł	26,000	.....	.....
A2	120	PKZ 1908-02-01-04-00 Odbicie tynków wapiennych z otrzciniowaniem o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	130	PKZ 1905-07-02-07-00 Rozebranie otrzciniowania - analogia	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	140	PKZ 1905-07-03-05-00 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	150	PKZ 1905-07-01-01-00 Rozbiórka konstrukcji nie przeznaczonej do ponow montażu-demontaż elementów konstrukcji sklepienia (krążyny, wieszaki, belki podłużne, jętki dolne)	m <sup>3</sup>	5,984	.....	.....
A2	160	KNR 401-06-10-01-10 Czyszczenie powierzchni drewnianych szczotkami mechanicznymi - odkurzenie belek stropowych, słupów, dźwigarów, kleszczy i płatwi	m <sup>2</sup>	1642,983	.....	.....
A2	170	PKZ 1907-02-02-40-00 Odgrzybianie 1xprepar Hylotox Q belek, słupów i desek	m <sup>2</sup>	1642,983	.....	.....
A2	180	Kalkulacja indywidualna Streczowanie folią zaimpregnowanej konstrukcji na min. 24 godziny	kmpł	1642,983	.....	.....
A2	190	PKZ 1907-02-02-46-00 Impregnacja 3xprepar np. FOBOS M4 belek, słupów i desek	m <sup>2</sup>	1642,983	.....	.....
A2	200	PKZ 1905-02-01-10-00 Wykonanie prac remontowych przy belkach stropowych (Rob)	metr	124,530	.....	.....
A2	210	PKZ 1905-02-01-10-01 Wymiana belki stropowej (Mat)	m <sup>3</sup>	2,532	.....	.....
A2	220	PKZ 1904-09-04-24-00 Wykucie gniazd dla osadzenia belek w murze na zapr cem-wap	szt	6,000	.....	.....
A2	230	PKZ 1905-02-01-08-00 Montaż nowej konstrukcji pseudosklepienia (Rob)	metr	346,200	.....	.....
A2	240	PKZ 1905-02-01-08-01 Montaż nowej konstrukcji pseudosklepienia (Mat)	m <sup>3</sup>	3,452	.....	.....
A2	250	PKZ 1905-04-05-01-01 Wykonanie nowego odeskowania sufitu z desek sosnowych o grub 25 mm, łączonych na pióro i wpust oraz wkręty mosiężne impregnowanych Fobosem M4	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	260	PKZ 1908-02-04-02-00 Umocowanie mat z trzciny na sufitach - analogia	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	270	PKZ 1908-02-05-02-00 Zagruntowanie (oszprycowanie) stropów	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	280	PKZ 1908-02-15-06-00 Tynk wewn cem-wap kat II stropów	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	290	PKZ 1908-02-13-02-00 Przetarcie tynków - szpachla wapienno-piaskowa	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A2	300	PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych - ściągów stalowych	m <sup>2</sup>	14,748	.....	.....
A2	310	PKZ 1915-06-01-04-00 Malowanie farbą antykorozyjną Buntlack 2w1	m <sup>2</sup>	14,748	.....	.....
A2	320	KNR 404-09-01-06-00 Ustawienie rynny do gruzu	metr	8,000	.....	.....
A2	330	KNR 404-09-01-07-00 Rozębranie rynny do gruzu	metr	8,000	.....	.....
A2	340	Kalkulacja indywidualna Koszt najmu kubełkowego zsypu do gruzu	kmpł	1,000	.....	.....
A2	350	PKZ 1901-05-01-04-00 Przeniesienie wiadrami 10 l poziom na odl do 10 m - usunięcie gruzu i śmieci ze stropu	m <sup>3</sup>	6,455	.....	.....
A2	360	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz śmieci, ziemi, gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	22,120	.....	.....
A2	370	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz śmieci, ziemi, gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - kolejne 9 km	m <sup>3</sup>	22,120	.....	.....
A2	380	Utylizacja gruzu - kalkulacja indywidualna Koszt składowania i utylizacji śmieci, ziemi, gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875,2361)	m <sup>3</sup>	22,120	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	390	KNR 401-12-15-03-00 Odkurzanie ścian wewnętrznych i podłogi	m <sup>2</sup>	690,000	.....	.....
<hr/>						
A3	Roboty remontowe - wyprawki na ścianach wewnętrznych kościoła - pomieszczenia przyległe do nawy głównej					
A3	400	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	39,640	.....	.....
A3	410	Analiza indywidualna Wykonanie badań sondażowych na wybranych fragmentach ścian, gładzi detalu architektonicznego kościoła w celu ustalenia wcześniejszych rozwiązań kolorystycznych wnętrza - podstawa do dalszych ustaleń komisji konserwatorskiej.	kmpl	1,000	.....	.....
A3	420	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - dwukrotne	m <sup>2</sup>	728,308	.....	.....
A3	430	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - dwukrotne	m <sup>2</sup>	80,421	.....	.....
A3	440	KNR 040-02-10-01-03 Tynk renowacyjny jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa wykonany ręcznie - Optolith Optosan TrassFeinputz - przyjęto 50% powierzchni	m <sup>2</sup>	397,210	.....	.....
A3	450	PKZ 1908-02-13-02-00 Przetarcie tynków - szpachla wapienno-piaskowa	m <sup>2</sup>	808,729	.....	.....
<hr/>						
A4	Odtworzenie malowideł na suficie - nawa główna					
A4	460	TZKNBK Cz.VIII Przetarcie całej powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednoczenia struktury pod malowanie, zaprawą z przefilcowaniem	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A4	470	TZKNBK Cz.XV Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepieniu gruntownikiem Soliprim f. Keim pod nowe malowanie	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A4	480	TZKNBK Cz.XV Malowanie dwukrotne sklepień i detali architektonicznych farbą zołowo-krzemianową	m <sup>2</sup>	215,150	.....	.....
A4	490	TZKNC Cz.N-K/I Rekonstrukcja motywów, form ornamentowych, z przygotowaniem podłoża oraz próby kolorów.	m <sup>2</sup>	49,100	.....	.....
A4	500	PKZ 1915-03-03-03-00 Malowanie ornamentów kwiatowych - przyjęto 40% powierzchni całkowitej	m <sup>2</sup>	66,420	.....	.....
A4	510	TZKNC Cz.N-K/I Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączenia powierzchni polichromii stosownym werniksem	m <sup>2</sup>	49,100	.....	.....
<hr/>						
A5	Roboty remontowe ścian kościoła - nawa główna					
A5	520	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	44,040	.....	.....
A5	530	Analiza indywidualna Wykonanie badań sondażowych na wybranych fragmentach ścian, gładzi detalu architektonicznego kościoła w celu ustalenia wcześniejszych rozwiązań kolorystycznych wnętrza - podstawa do dalszych ustaleń komisji konserwatorskiej.	kmpl	1,000	.....	.....
A5	540	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - dwukrotne	m <sup>2</sup>	305,449	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A5	550	KNR 040-02-10-01-03 Tynk renowacyjny jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa wykonany ręcznie - Optolith Optosan TrassFeinputz - przyjęto 50% powierzchni	m <sup>2</sup>	152,725	.....	.....
A5	560	PKZ 1908-02-13-02-00 Przetarcie tynków - szpachla wapienno-piaskowa	m <sup>2</sup>	305,449	.....	.....
<hr/>						
A6	Roboty malarskie ścian kościoła - nawa główna i pomieszczenia przyległe					
A6	570	KNR 202-16-05-04-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 9 m	m <sup>2</sup>	321,834	.....	.....
A6	580	RUSZ 48102 Czas pracy rusztowania	m-godz	415,000	.....	.....
A6	590	TZKNBK Cz.XV Zagruntowanie całej powierzchni tynków na ścianach i sufitach gruntownikiem Soliprim f. Keim pod nowe malowanie	m <sup>2</sup>	1114,178	.....	.....
A6	600	TZKNBK Cz.XV Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą zolowo-krzemianową	m <sup>2</sup>	1114,178	.....	.....
<hr/>						
A7	Prace konserwatorskie przy istniejących polichromiach ściany tęczowej i w prezbiterium.					
A7	610	Kalkulacja własna Wykonanie dokładnej inwentaryzacji malowideł w zakresie ich wymiarowania, opisu kolorów i pobrania ich kalek	kmpl	1,000	.....	.....
A7	620	TZKNBK Cz.VIII Przetarcie powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednoczenia struktury pod malowanie, zaprawą z prześcianowaniem	m <sup>2</sup>	62,931	.....	.....
A7	630	TZKNBK Cz.XV Zagruntowanie powierzchni tynków gruntownikiem Soliprim f. Keim pod nowe malowanie polichromi	m <sup>2</sup>	62,931	.....	.....
A7	640	TZKNBK Cz.XV Malowanie dwukrotne detali architektonicznych farbą zolowo-krzemianową	m <sup>2</sup>	62,931	.....	.....
A7	650	TZKNC Cz.N-K/I Rekonstrukcja motywów, form ornamentowych, z przygotowaniem podłoża oraz próby kolorów.	m <sup>2</sup>	62,931	.....	.....
A7	660	TZKNC Cz.N-K/I Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączenia powierzchni polichromii stosownym werniksem	m <sup>2</sup>	62,931	.....	.....
<hr/>						
A8	Prace porządkowe i związane z zakończeniem remontu					
A8	670	Kalkulacja indywidualna Sprzątnięcie wnętrza, ustawienie ławek i innych elementów wyposażenia świątyni.	kmpl	1,000	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....